


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Teleskop - Gelenk - 4x4 - 43 m
Genie Z135/70



MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Motor: Diesel 78 PS
- Tankvolumen: 151 L
- Anzahl der Antriebsräder : 4
- Anzahl der lenkbaren Räder : 4
- Fahrgeschwindigkeit: 1,1 km/h Arbeit / 4,8 km/h Straße
- Steigfähigkeit: 45 %
- Neigung: 4,5°
- Wenderadius innen und außen:
 - eingefahren Achsen: 5,51 m / 7,77 m
 - ausgefahrene Achsen: 2,29 m / 5,64 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 12,93 x 2,46 x 3,07 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 0,91 x 2,44 m
- Gewicht: 20.366 kg
- Schall-Leistungspegel: 80 dB(A)
- max. Gewicht auf einem Rad: 11.340 kg/Rad
- Gesamtbereitstellungszeit: 96 sec.

Hebestruktur und Leistung


- Tragfähigkeit: 272 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 41,15 m / 43,15 m
- Negativhöhe: -5,87 m
- Max. Überhang:
 - 18,03 m á 23,01 m Gelenkhöhe
 - 21,26 m à 9,91 m Höhe
- Neigung des Korbarmes: 110 °
- Drehturmschwenkung: 360 °
- Korbdrehung: 160 °
- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Maximale Windgeschwindigkeit: 45 km/h

AUSSTATTUNG


- Pendelnde Achse
- autonome Stromversorgung im Korb durch 3 kVA Generator
- Teleskop-Pendelarm
- hydraulische Achsen mit variabler Spurweite

SICHERHEIT

- Notabsenkung
- elektrische Notpumpe
- pannensichere Schaumstoffreifen
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Rückfahrwarner



ABMESSUNGEN IN MM



ARBEITSBEREICH